

Bouwnummer : _____
Naam : _____
Projectnummer : 1002
Projectomschrijving : Gonnet 24 Haarlem – 32 appartementen
Datum : December 2020

WOONWENSENLIJST

Keuze	Omschrijving	Bedrag (per stuk)
IA000 WONINGSPECIFIEK		
<input type="checkbox"/>	IA400 Aanpassen indeling plattegrond. Inclusief verplaatsen van divers leidingwerk van o.a. elektra en loodgieter. Daarnaast indien noodzakelijk wijziging in leidingwerk vloerverwarming. Inclusief verrekening vervallen kozijnen/deuren en wanden. (Aanpassingen die betrekking hebben op de WTW/MV installatie kunnen <u>niet</u> doorgevoerd worden, evenals het verplaatsen van de posities van de toiletten, meterkast en leidingschachten)	Prijs op aanvraag
01000 BOUWKUNDIG		
<input type="checkbox"/>	01232 Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswand (gipsblokken 70mm dik) circa à € 60,-/m2. De totale kosten volgen na vaststellen van de benodigde hoeveelheden en welke eventuele extra voorzieningen/aanpassingen t.b.v. elektra of ander leidingwerk getroffen moeten worden.	Prijs op aanvraag
<input type="checkbox"/>	01234 Verplaatsen van een binnenkozijn/-deur (Verplaatsen lichtschakelaar via optie elektra)	€ 85,00
<input type="checkbox"/>	01317 Wijzigen draairichting binnendeur (Het verplaatsen van de lichtschakelaar via optie elektra)	€ 85,00
<input type="checkbox"/>	01402 Spuitwerk plafond (plafondafwerking) gehele appartement vervalt. Onderkant van de vloerplaten komt hierbij in het zicht. De ruimten tussen de V-naden en eventuele gaten of oneffenheden worden niet dichtgesmeerd.	Prijs op aanvraag

Bouwnummer : _____

WOONWENSENLIJST

Naam : _____
 Projectnummer : 1002
 Projectomschrijving : Gonnet 24 Haarlem – 32 appartementen
 Datum : December 2020

Keuze Omschrijving **Bedrag (per stuk)**

41000 TEGELWERK

41100 Standaard tegelwerk leveren en aanbrengen in de toiletruimte en/of badkamer conform verkoopdocumentatie.

- 41200 Leveren en aanbrengen van tegelwerk dat is uitgezocht in de door HBB geselecteerde tegelshowroom. Prijs conform tegelofferte inclusief verrekening standaard tegelwerk.

47000 KEUKEN

- 47200 Het leveren en aanbrengen van een optionele keuken, via de door HBB Groep geselecteerde keukenshowroom. Volgens offerte
 Prijs conform keukenofferte, inclusief montagekosten.
 Betaling van de keuken en montage geschiedt via keukenshowroom.

- 47300 Geen keukeninrichting. De keukenruimte wordt casco (zonder keuken en afwerking) opgeleverd.
 De water- en rioleringsleidingen worden hierbij op de standaard posities uit en boven de vloer afgedopt aangebracht.
 De elektrapunten alsmede de mechanisch ventilatiepunten worden op de standaard posities aangebracht en afgemonteerd.

Indien u de keuken bij de projectshowroom aanschaft, verzorgen zij de installatieofferte en -tekeningen. Wanneer een keuken elders wordt aangeschaft, worden installatiewijzigingen berekend conform onderstaande prijzen. Hiervoor worden tevens coördinatiekosten in rekening gebracht.

Coördinatiekosten. € 250,00

Onderstaande prijzen geven een inzicht in de installatiekosten voor de elektra, water en riolering in de keuken.

- 47502 Verplaatsen van de spoelbak (warmwater, water afvoer en koudwater) op dezelfde wand. Wanneer de aansluitpunten elders in de ruimte aangebracht dienen te worden zal hiervoor een aparte prijsopgave gemaakt moeten worden. E.e.a. is afhankelijk van de inrichting van de keuken. € 235,00
- 47701 Aanbrengen loze leiding vanuit meterkast op circa 100mm hoog. € 125,00
- 47703 Een extra enkele wandcontactdoos € 155,00
- 47704 Een extra dubbele wandcontactdoos € 165,00

Bouwnummer : _____

WOONWENSENLIJST

Naam : _____
 Projectnummer : 1002
 Projectomschrijving : Gonnet 24 Haarlem – 32 appartementen
 Datum : December 2020

Keuze	Omschrijving	Bedrag (per stuk)
<input type="checkbox"/>	47706 In plaats van een enkele een dubbele wandcontactdoos (2 enkele horizontaal)	€ 40,00
<input type="checkbox"/>	47708 Verplaatsen van een elektrapunt binnen de keukenruimte.	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	47714 Een extra wandlichtpunt (ca. 1900mmhoog) op een aparte lichtschakelaar.	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	47715 Een extra wandlichtpunt (ca. 1900mmhoog) op een bestaande lichtschakelaar.	€ 155,00
<input type="checkbox"/>	47719 Een enkele lichtschakelaar vervangen door een universele dimmer (ook voor LED verlichting)	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	47730 Aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast op circa 100mm hoog. Benodigd bij zogenaamde grootverbruikers, zoals vaatwasser, combi-magnetron etc.	€ 295,00
<input type="checkbox"/>	47731 Een bestaande loze leiding bedraden t.b.v. een enkele wandcontactdoos op een aparte groep, ter plaatse van gootsteen en/of ter plaatse van kooktoestel	€ 240,00
<input type="checkbox"/>	47741 Aanbrengen van een kookgroep 3-fasen (krachtstroom 400V) i.p.v. de standaard 2-fasen kookgroep aansluiting t.b.v. elektrisch koken, met perilex wandcontactdoos. (De kosten voor het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar zal later apart in rekening worden gebracht zodra al het meer- en minderwerk definitief is)	€ 350,00

51000 LOODGIETER

<input type="checkbox"/>	53100 Standaard sanitair leveren en aanbrengen in het toilet en/of badkamer.	
<input type="checkbox"/>	53200 Het leveren en aanbrengen van sanitair, inclusief eventueel aanpassing van leidingwerk, als uitgezocht via de door HBB geselecteerde sanitairshowroom. Prijs conform sanitair offerte, inclusief verrekening van standaard sanitair, montage- en installatiekosten.	
<input type="checkbox"/>	51002 Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de gevel t.p.v. het balkon. Afsluitkraan op koudwaterleiding in de meterkast.	€ 550,00
<input type="checkbox"/>	51020 Het aanbrengen van een afvoer (t-stuk), op afvoer wasmachine t.b.v. condensdroger.	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	51021 Verplaatsen/aanpassen aansluitpunten wasmachine (excl. Elektra)	€ 260,00

Bouwnummer : _____
 Naam : _____
 Projectnummer : 1002
 Projectomschrijving : Gonnet 24 Haarlem – 32 appartementen
 Datum : December 2020

WOONWENSENLIJST

Keuze	Omschrijving	Bedrag (per stuk)
70000	ELEKTRA	
<input type="checkbox"/>	70011 Aanbrengen loze leiding vanuit meterkast t.b.v. CAI, TEL of DATA (zonder bedrading) op wandhoogte circa 30cm. Deze leiding wordt voorzien van een controledraad, welk niet geschikt is om als trekdraad te gebruiken.	€ 125,00
<input type="checkbox"/>	70021 Loze TEL-leiding bedraden en afmonteren met wanddoos *	€ 125,00
<input type="checkbox"/>	70023 Loze leiding bedraden en afmonteren met wanddoos t.b.v. computeraansluiting (CAT6) *	€ 190,00
<input type="checkbox"/>	70024 Loze leiding bedraden en afmonteren met wanddoos t.b.v. computeraansluiting (CAT5E) *	€ 135,00
<input type="checkbox"/>	70025 Loze CAI-leiding bedraden en afmonteren met wanddoos *	€ 135,00
<input type="checkbox"/>	70026 Bij meer dan twee aansluitingen een CAI versterker in de meterkast aanbrengen (aansluiten op aanwezige wandcontactdoos).	€ 325,00
<input type="checkbox"/>	70032 Verplaatsen van een elektrapunt in de wand.	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	70033 Verplaatsen van een plafondlichtpunt.	€ 100,00
<input type="checkbox"/>	70035 Een extra enkele wandcontactdoos naast een standaard aanwezige lichtschakelaar (in één afwerkraam)	€ 60,00
<input type="checkbox"/>	70036 In plaats van een enkele wandcontactdoos een dubbele wandcontactdoos.	€ 45,00
<input type="checkbox"/>	70037 Een extra enkele wandcontactdoos op circa 300mm hoog.	€ 155,00
<input type="checkbox"/>	70038 Een extra dubbele wandcontactdoos op circa 300mm hoog.	€ 165,00
<input type="checkbox"/>	70039 Een dubbele wandcontactdoos uitvoeren als twee enkele wandcontactdozen naast elkaar	€ 45,00
<input type="checkbox"/>	70040 In combinatie met optie 70039, de rechter wandcontactdoos geschakeld uitvoeren op een bestaande lichtschakelaar (voor bijvoorbeeld het centraal bedienen van schemerlampen)	€ 135,00
<input type="checkbox"/>	70041 Een bestaande enkele wandcontactdoos geschakeld uitvoeren op een extra aparte lichtschakelaar.	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	70042 Een extra enkele wandcontactdoos geschakeld uitvoeren op een extra	€ 200,00

Bouwnummer : _____

WOONWENSENLIJST

Naam : _____
 Projectnummer : 1002
 Projectomschrijving : Gonnet 24 Haarlem – 32 appartementen
 Datum : December 2020

Keuze	Omschrijving	Bedrag (per stuk)
	aparte lichtschakelaar.	
<input type="checkbox"/>	70043 Een extra schakelaar op bestaand lichtpunt (wisselschakeling wordt kruisschakeling)	€ 155,00
<input type="checkbox"/>	70044 Een enkele lichtschakelaar vervangen voor een dimmer (ook voor LED verlichting)	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	70045 Een extra wandlichtpunt (ca. 1900mm hoog) op een aparte lichtschakelaar	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	70046 Een extra plafondlichtpunt op een aparte lichtschakelaar. LET OP: opgegeven positie op plattegrond zal zoveel mogelijk worden nagstreefd. Positie is echter afhankelijk van plaatindeling en aanwezige installatie in het plafond.	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	70047 Een extra wandlichtpunt (ca. 1900mm hoog) op een bestaande lichtschakelaar	€ 155,00
<input type="checkbox"/>	70048 Een extra plafondlichtpunt op een bestaande lichtschakelaar LET OP: opgegeven positie op plattegrond zal zoveel mogelijk worden nagstreefd. Positie is echter afhankelijk van plaatindeling en aanwezige installatie in het plafond.	€ 155,00
<input type="checkbox"/>	70049 Een extra rookmelder.	€ 255,00
<input type="checkbox"/>	70053 Wandlichtpunt voorzien van constante spanningsdraad in de badkamer. Deze optie kan worden gekozen wanneer u voornemens bent een lamp te plaatsen boven de wastafel met een eigen bedieningsschakelaar.	€ 75,00
<input type="checkbox"/>	70061 Een buitenlichtpunt (in metselwerk waar aanwezig) op een aparte lichtschakelaar LET OP: buitenlichtpunt kan niet in/op balkonplaat of kozijn worden geplaatst.	€ 265,00
	70062 Een buitenlichtpunt (in metselwerk waar aanwezig) op een bestaande lichtschakelaar LET OP: buitenlichtpunt kan niet in/op balkonplaat of kozijn worden geplaatst.	€ 200,00
<input type="checkbox"/>	70063 Een enkele wandcontactdoos (spatwaterdicht) op de buitengevel t.p.v. het balkon (alleen mogelijk waar metselwerk aanwezig)	€ 160,00

Bouwnummer : _____

WOONWENSENLIJST

Naam : _____
 Projectnummer : 1002
 Projectomschrijving : Gonnet 24 Haarlem – 32 appartementen
 Datum : December 2020

Keuze	Omschrijving	Bedrag (per stuk)
<input type="checkbox"/>	70064 Een enkele wandcontactdoos op een schakelaar (spatwaterdicht) op de buitengevel tpv het balkon (alleen mogelijk waar metselwerk aanwezig)	€ 275,00
<input type="checkbox"/>	70073 Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep.	€ 295,00
<input type="checkbox"/>	70075 Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast i.v.m. het overschrijden van de maximale elektragroepen (8 stuks) in de meterkast door gekozen meerwerk (extra groep). Deze optie wordt indien nodig toegevoegd aan uw Woonwensenoverzicht. Dit kan pas worden bepaald zodra al het meer- en minderwerk bekend is.	€ 260,00
<input type="checkbox"/>	70077 Een vloercontactdoos (enkele WCD) in de dekvloer, bovenzijde doos ca. 15mm boven de dekvloer.	€ 385,00
	70078 Een dubbele vloercontactdoos (dubbele WCD) in de dekvloer, bovenzijde doos ca. 15mm boven de dekvloer.	€ 395,00
<input type="checkbox"/>	70701 Elektra oplaadpunt t.b.v. een elektrische auto. De toepassing van elektrische laadpunten in de stallingsgarage is onder voorbehoud van goedkeuring door brandweer en verzekering. In verband met de mogelijke aanpassing van de wetgeving voor elektrische oplaadpunten in parkeervoorzieningen, maken wij een voorbehoud voor de mogelijkheid voor het aanbrengen van oplaadpunten in de stallingsgarage.	€ n.t.b.

Het aantal te realiseren oplaadpunten (circa 10 oplaadpunten) is afhankelijk van de totale beschikbare elektrische capaciteit en wordt nader bepaald en toegewezen. Evenals het technische systeem en de oplaadcapaciteit van de laadpunten.
 Afhankelijk van het totaal gevraagde aantal optionele oplaadpunten, worden deze aangebracht en aangesloten op een centrale voorzieningskast voor oplevering, dan wel na oplevering (door de VvE). Het elektraverbruik van de gebruiker van het oplaadpunt wordt verrekend via de VvE. De oplaadpunten voor elektrische auto's worden gepositioneerd bij de stallingsplaatsen die dichtbij de uitgang zijn gelegen.

*** U dient zelf een huisaansluiting aan te vragen en een leveringscontract af te sluiten met een gewenste provider.**